

מכרז

החלפת קווי מים - רח' אירוסים, רעות

19/10/2010

דף מס': 001

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
<u>פרק 57 קווי מים וביוב</u>					
<u>תת פרק 57.1 קווי מים</u>					
57.1.010	אספקה, הובלה והנחה של צינור פוליאתילן בקוטר 75 מ"מ מסוג HDPE כדוגמת PE-100 או ש"ע לרבות כל העבודות ואביזרי הריתוך, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק.	מטר	180.00		
57.1.020	אספקה, הובלה והנחה של צינור פוליאתילן מצולב כדוגמת "פקסגול" (דרג 10) בקוטר 110 מ"מ מונח בקרקע בעומק עד 1.25 מ' עם עטיפת חול.	מטר	100.00		
57.1.030	אספקה, הובלה והנחה של צינור פוליאתילן מצולב כדוגמת "פקסגול" (דרג 10) בקוטר 160 מ"מ מונח בקרקע בעומק עד 1.25 מ' עם עטיפת חול.	מטר	1300.00		
57.1.040	מגוף טריז צר קוטר 3" ללחץ עבודה 16 אטמ' בציפוי פנים וחוף ניילון (רילסן), לרבות אוגנים נגדיים.	יח'	4.00		
57.1.050	מגוף טריז צר קוטר 4" ללחץ עבודה 16 אטמ' בציפוי פנים וחוף ניילון (רילסן), לרבות אוגנים נגדיים.	יח'	7.00		
57.1.060	מגוף טריז צר קוטר 6" ללחץ עבודה 16 אטמ' בציפוי פנים וחוף ניילון (רילסן), לרבות אוגנים נגדיים.	יח'	3.00		
57.1.070	תא לאביזרים מחוליות טרומיות מבטון לפי ת"י 658, בקוטר פנימי 100 ס"מ ובעומק עד 1.5 מ' עם תקרה כבדה ומכסה יצקת בקוטר 60 ס"מ ממין D400 עם הטבעת סמל הרשות, שלבי דריכה/סולם וכל האביזרים.	יח'	12.00		
57.1.080	חיבור קו מים חדש מצינור פלדה בקוטר 3" לקו מים קיים מצינור פלדה בקוטר 3", לרבות עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים באמצעות אוגנים, כל העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו.	יח'	3.00		

להעברה בתת פרק 57.1

19/10/2010

דף מס': 002

החלפת קווי מים - רח' אירוסים, רעות

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
מהעברה					
57.1.090	חיבור קו מים חדש מצינור פלדה בקוטר 4" לקו מים קיים מצינור פלדה בקוטר 4", לרבות עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים באמצעות אוגנים, כל העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו.	יח'	2.00		
57.1.100	חיבור קו מים חדש מצינור פלדה בקוטר 6" לקו מים קיים מצינור פלדה בקוטר 6", לרבות עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים באמצעות אוגנים, כל העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו.	יח'	2.00		
57.1.110	ברז כיבוי אש (הידרנט) בקוטר 3" מחובר ע"י אוגן עם זקף בקוטר 4", לרבות מתקן שבירה, גוש בטון לעיגון ומעבר לצינור פוליאתילן מצולב עפ"י הפרט הסטנדרטי.	קומפ'	10.00		
57.1.120	פירוק והזזת הידרנט קיים וחיבורו מחדש לקו המים החדש.	קומפ'	5.00		
57.1.130	ניסור ופירוק אספלט קיים ברצועות ברוחב עד 50 ס"מ לתעלות צנרת ותיקונו למצב שלפני הפירוק, לרבות שיחזור המבנה.	מטר	1600.00		
57.1.140	פירוק ריצוף אבנים משתלבות לשימוש חוזר, ברצועות ברוחב עד 50 ס"מ לתעלות צנרת ותיקונו למצב שלפני הפירוק, לרבות שיחזור המבנה.	מטר	410.00		
57.1.150	פירוק אבני שפה והנחתן מחדש.	מטר	150.00		
57.1.160	פירוק חיבור לשעון מים קיים וחיבור מחדש לקו המים החדש, לרבות 5 מ' צינור פוליאתילן מצולב בקוטר 63 מ"מ, קשתות, מחברים, אביזרים, חיבור לשעון מים קיים וחיבור לצינור הראשי, עפ"י הפרט.	קומפ'	27.00		
57.1.170	פירוק חיבור כפול לשעוני מים קיימים וחיבורם מחדש לקו המים החדש, לרבות 20 מ' צינור פוליאתילן מצולב בקוטר 63 מ"מ, קשתות, מחברים, אביזרים, חיבור לשעוני מים קיימים וחיבור לצינור הראשי, עפ"י הפרט.	קומפ'	35.00		
להעברה בתת פרק 57.1					

19/10/2010

דף מס': 003

החלפת קווי מים - רח' אירוסים, רעות

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	מהעברה				
57.1.180	מילוי תעלות בתערובת CLSM עם תוסף מהיר התקשות מעל הריפוד וכיסוי הצינור במטר העליון של התעלה ועד לתחתית מבנה הכביש/מדרכה.	מ"ק	900.00		
57.1.190	בדיקת לחץ, ניקוי וחיטוי של קווי מים עד קוטר 160 מ"מ.	מטר	1600.00		
סה"כ 57.1 קווי מים					
סה"כ 57 קווי מים וביוב					

19/10/2010
דף מס': 004

מכרז (ריכוז)

החלפת קווי מים - רח' אירוסים, רעות

סה"כ	
	פרק 57 קווי מים וביוב תת פרק 57.1 קווי מים סה"כ 57 קווי מים וביוב

סה"כ	
	סה"כ כללי
	16% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן