

## מכבים - מים

## מכבים

דו"ח מכרז	רחוב אורן	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
		<b>01 רחוב אורן</b>				
		<b>01.57 קווי מים ומתקני מים</b>				
		<b>01.57.001 עבודות עפר</b>				
		01.57.001.0010 פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ו/או פתיחת מדרכה מאבנים משתלבות לרבות אבני שפה לצורך הנחת צנרת מים והחזרת המצב לקדמותו לפי הנחיות המט"מ ועל פי פרט סטנדרטי מס' 4-16	מ'	120.00		
		<b>סה"כ לעבודות עפר</b>				
		<b>01.57.002 קווי אספקת מים</b>				
		01.57.002.0010 צינורות פוליאיתילן מצולב לפי ת"י 1519 בקוטר 63 מ"מ בדרג 10 מונחים בקרקע בכל עומק שהוא.	מ'	20.00		
		01.57.002.0020 צינורות פוליאיתילן מצולב לפי ת"י 1519 בקוטר 110 מ"מ בדרג 10 (SDR 17) מונחים בקרקע בכל עומק שהוא.	מ'	85.00		
		01.57.002.0040 צינורות פלדה בקוטר 2" עם עטיפה חיצונית של פוליאיתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנימי של מלט צמנט, עובי דופן 5/32".	מ'	5.00		
		01.57.002.0050 צינורות פלדה בקוטר 4" עם עטיפה חיצונית של פוליאיתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנימי של מלט צמנט, עובי דופן 5/32".	מ'	5.00		
		01.57.002.0060 הארקת יסוד מבנים ע"י חוט נחושת בחתך 25 ממ"ר במפורט במט"מ	מ'	20.00		
		01.57.002.0070 הארקת יסוד מבנים ע"י חוט נחושת בחתך 35 ממ"ר במפורט במט"מ	מ'	85.00		
		<b>סה"כ לקווי אספקת מים</b>				
		<b>01.57.003 אביזרים בקווי מים</b>				
		01.57.003.0010 אספקה, הובלה והתקנה של מגוף טריז בקוטר 4" כמפורט במט"מ.	יח'	1.00		
		01.57.003.0030 אספקה, הובלה והתקנה של ברזי כיבוי אש (הידרנטים) כמפורט במט"מ	יח'	1.00		
		01.57.003.0040 אספקה, הובלה והתקנה של תא אביזרים טרומי מבטון בקוטר 80 ס"מ על פי המפורט במט"מ.	יח'	1.00		
		01.57.003.0060 תוספת מחיר לתא בקרה עגול בכל קוטר ובכל עומק עבור מילוי חוזר ב- CLSM כמפורט במט"מ.	יח'	1.00		
		01.57.003.0070 ביצוע הכנה לחיבור ביתי או לראש מערכת השקיה בקוטר 63 מ"מ כמפורט במט"מ.	יח'	7.00		
		01.57.003.0080 תוספת מחיר לביצוע חיבור שעוני מים בקוטר 1/2" כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		
		01.57.003.0100 תוספת מחיר לביצוע חיבור שעוני מים בקוטר 3/4" כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		
		01.57.003.0110 תוספת מחיר לביצוע חיבור שעוני מים בקוטר 1" כמפורט במט"מ.	יח'	3.00		
		01.57.003.0120 תוספת מחיר עבור העתקת שעון מים בקוטר 1/2" לגבול מגרש כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		
		01.57.003.0130 תוספת מחיר עבור העתקת שעון מים בקוטר 3/4" לגבול מגרש כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		

## מכבים - מים

## מכבים

רחוב אורן

דו"ח מכרז

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01.57.003.0140	תסופת מחיר עבור העתקת שעון מים בקוטר 1" לגבול מגרש כמפורט במט"מ.	יח'	3.00		
	<b>סה"כ לאביזרים בקווי מים</b>				
	<b>סה"כ לקווי מים ומתקני מים</b>				
001	עבודות עפר				
002	קווי אספקת מים				
003	אביזרים בקווי מים				
	<b>סה"כ</b>				
	<b>סה"כ לרחוב אורן</b>				
57	קווי מים ומתקני מים				
	<b>סה"כ</b>				
	<b>רחוב בוסתן</b>				
02	קווי מים ומתקני מים				
02.57	עבודות עפר				
02.57.001	02.57.001.0010 פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ו/או פתיחת מדרכה מאבנים משתלבות לרבות אבני שפה לצורך הנחת צנרת מים והחזרת המצב לקדמותו לפי הנחיות המט"מ ועל פי פרט סטנדרטי מס' 4-16	מ'	115.00		
	<b>סה"כ לעבודות עפר</b>				
	<b>קווי אספקת מים</b>				
02.57.002.0010	צינורות פוליאיתילן מצולב לפי ת"י 1519 בקוטר 63 מ"מ בדרג 10 מונחים בקרקע בכל עומק שהוא.	מ'	35.00		
02.57.002.0020	צינורות פוליאיתילן מצולב לפי ת"י 1519 בקוטר 110 מ"מ בדרג 10 (SDR 17) מונחים בקרקע בכל עומק שהוא.	מ'	65.00		
02.57.002.0040	צינורות פלדה בקוטר 2" עם עטיפה חיצונית של פוליאיתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנימי של מלט צמנט, עובי דופן 5/32".	מ'	5.00		
02.57.002.0050	צינורות פלדה בקוטר 4" עם עטיפה חיצונית של פוליאיתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנימי של מלט צמנט, עובי דופן 5/32".	מ'	5.00		
02.57.002.0060	הארקת יסוד מבנים ע"י חוט נחושת בחתך 25 ממ"ר במפורט במט"מ	מ'	35.00		
02.57.002.0070	הארקת יסוד מבנים ע"י חוט נחושת בחתך 35 ממ"ר במפורט במט"מ	מ'	65.00		
	<b>סה"כ לקווי אספקת מים</b>				

## מכבים - מים

## מכבים

רחוב בוסתן

דו"ח מכרז

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
<b>02.57.003</b>	<b>אביזרים בקווי מים</b>				
02.57.003.0010	אספקה, הובלה והתקנה של מגוף טריז בקוטר 4" כמפורט במט"מ.	יח'	1.00		
02.57.003.0030	אספקה, הובלה והתקנה של ברזי כיבוי אש (הידרנטים) כמפורט במט"מ	יח'	1.00		
02.57.003.0040	אספקה, הובלה והתקנה של תא אביזרים טרומי מבטון בקוטר 80 ס"מ על פי המפורט במט"מ.	יח'	1.00		
02.57.003.0060	תוספת מחיר לתא בקרה עגול בכל קוטר ובכל עומק עבור מילוי חוזר ב- CLSM כמפורט במט"מ.	יח'	1.00		
02.57.003.0070	ביצוע הכנה לחיבור ביתי או לראש מערכת השקיה בקוטר 63 מ"מ כמפורט במט"מ.	יח'	7.00		
02.57.003.0080	תוספת מחיר לביצוע חיבור שעוני מים בקוטר 1/2" כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		
02.57.003.0100	תוספת מחיר לביצוע חיבור שעוני מים בקוטר 3/4" כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		
02.57.003.0110	תוספת מחיר לביצוע חיבור שעוני מים בקוטר 1" כמפורט במט"מ.	יח'	3.00		
02.57.003.0120	תוספת מחיר עבור העתקת שעון מים בקוטר 1/2" לגבול מגרש כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		
02.57.003.0130	תוספת מחיר עבור העתקת שעון מים בקוטר 3/4" לגבול מגרש כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		
02.57.003.0140	תוספת מחיר עבור העתקת שעון מים בקוטר 1" לגבול מגרש כמפורט במט"מ.	יח'	3.00		
	<b>סה"כ לאביזרים בקווי מים</b>				
	<b>סה"כ לקווי מים ומתקני מים</b>				
	<b>001 עבודות עפר</b>				
	<b>002 קווי אספקת מים</b>				
	<b>003 אביזרים בקווי מים</b>				
	<b>סה"כ</b>				
	<b>סה"כ לרחוב בוסתן</b>				
	<b>57 קווי מים ומתקני מים</b>				
	<b>סה"כ</b>				
	<b>03 רחוב גפן</b>				
	<b>03.57 קווי מים ומתקני מים</b>				
	<b>03.57.001 עבודות עפר</b>				
	03.57.001.0010 פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ו/או פתיחת מדרכה מאבנים משתלבות לרבות אבני שפה לצורך הנחת צנרת מים והחזרת המצב לקדמותו לפי הנחיות המט"מ ועל פי פרט סטנדרטי מס' 4-16	מ'	130.00		
	<b>סה"כ לעבודות עפר</b>				

**מכבים - מים**  
**מכבים**

דו"ח מכרז	רחוב גפן	סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
			<b>קווי אספקת מים</b>				
		03.57.002	צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 בקוטר 63 מ"מ בדרג 10 מונחים בקרקע בכל עומק שהוא.	מ'	50.00		
		03.57.002.0010					
		03.57.002.0020	צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 בקוטר 110 מ"מ בדרג 10 (SDR 17) מונחים בקרקע בכל עומק שהוא.	מ'	80.00		
		03.57.002.0040	צינורות פלדה בקוטר 2" עם עטיפה חיצונית של פוליאתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנימי של מלט צמנט, עובי דופן 5/32".	מ'	5.00		
		03.57.002.0050	צינורות פלדה בקוטר 4" עם עטיפה חיצונית של פוליאתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנימי של מלט צמנט, עובי דופן 5/32".	מ'	5.00		
		03.57.002.0060	הארקת יסוד מבנים ע"י חוט נחושת בחתך 25 ממ"ר במפורט במט"מ	מ'	50.00		
		03.57.002.0070	הארקת יסוד מבנים ע"י חוט נחושת בחתך 35 ממ"ר במפורט במט"מ	מ'	80.00		
			<b>סה"כ לקווי אספקת מים</b>				
			<b>אביזרים בקווי מים</b>				
		03.57.003	אספקה, הובלה והתקנה של מגוף טריז בקוטר 4" כמפורט במט"מ.	יח'	1.00		
		03.57.003.0010					
		03.57.003.0030	אספקה, הובלה והתקנה של ברזי כיבוי אש (הידרנטים) כמפורט במט"מ	יח'	1.00		
		03.57.003.0040	אספקה, הובלה והתקנה של תא אביזרים טרומי מבטון בקוטר 80 ס"מ על פי המפורט במט"מ.	יח'	1.00		
		03.57.003.0060	תוספת מחיר לתא בקרה עגול בכל קוטר ובכל עומק עבור מילוי חוזר ב- CLSM כמפורט במט"מ.	יח'	1.00		
		03.57.003.0070	ביצוע הכנה לחיבור ביתי או לראש מערכת השקיה בקוטר 63 מ"מ כמפורט במט"מ.	יח'	7.00		
		03.57.003.0080	תוספת מחיר לביצוע חיבור שעוני מים בקוטר 1/2" כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		
		03.57.003.0100	תוספת מחיר לביצוע חיבור שעוני מים בקוטר 3/4" כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		
		03.57.003.0110	תוספת מחיר לביצוע חיבור שעוני מים בקוטר 1" כמפורט במט"מ.	יח'	3.00		
		03.57.003.0120	תוספת מחיר עבור העתקת שעון מים בקוטר 1/2" לגבול מגרש כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		
		03.57.003.0130	תוספת מחיר עבור העתקת שעון מים בקוטר 3/4" לגבול מגרש כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		
		03.57.003.0140	תוספת מחיר עבור העתקת שעון מים בקוטר 1" לגבול מגרש כמפורט במט"מ.	יח'	3.00		
			<b>סה"כ לאביזרים בקווי מים</b>				
			<b>סה"כ לקווי מים ומתקני מים</b>				
		001	עבודות עפר				
		002	קווי אספקת מים				
		003	אביזרים בקווי מים				

**מכבים - מים**  
**מכבים**

דו"ח מכרז	רחוב גפן	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
		<b>סה"כ</b>				
		<b>סה"כ לרחוב גפן</b>				
		<b>57 קווי מים ומתקני מים</b>				
		<b>סה"כ</b>				
		<b>05 רחוב ורד</b>				
		<b>05.57 קווי מים ומתקני מים</b>				
		<b>05.57.001 עבודות עפר</b>				
		05.57.001.0010 פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ו/או פתיחת מדרכה מאבנים משתלבות לרבות אבני שפה לצורך הנחת צנרת מים והחזרת המצב לקדמותו לפי הנחיות המט"מ ועל פי פרט סטנדרטי מס' 4-16	מ'	145.00		
		<b>סה"כ לעבודות עפר</b>				
		<b>05.57.002 קווי אספקת מים</b>				
		05.57.002.0010 צינורות פוליאיתילן מצולב לפי ת"י 1519 בקוטר 63 מ"מ בדרג 10 מונחים בקרקע בכל עומק שהוא.	מ'	55.00		
		05.57.002.0020 צינורות פוליאיתילן מצולב לפי ת"י 1519 בקוטר 110 מ"מ בדרג 10 (SDR 17) מונחים בקרקע בכל עומק שהוא.	מ'	90.00		
		05.57.002.0040 צינורות פלדה בקוטר 2" עם עטיפה חיצונית של פוליאיתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנימי של מלט צמנט, עובי דופן 5/32".	מ'	5.00		
		05.57.002.0050 צינורות פלדה בקוטר 4" עם עטיפה חיצונית של פוליאיתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנימי של מלט צמנט, עובי דופן 5/32".	מ'	5.00		
		05.57.002.0060 הארקת יסוד מבנים ע"י חוט נחושת בחתך 25 ממ"ר במפורט במט"מ	מ'	55.00		
		05.57.002.0070 הארקת יסוד מבנים ע"י חוט נחושת בחתך 35 ממ"ר במפורט במט"מ	מ'	90.00		
		<b>סה"כ לקווי אספקת מים</b>				
		<b>05.57.003 אביזרים בקווי מים</b>				
		05.57.003.0010 אספקה, הובלה והתקנה של מגוף טריז בקוטר 4" כמפורט במט"מ.	יח'	1.00		
		05.57.003.0030 אספקה, הובלה והתקנה של ברזי כיבוי אש (הידרנטים) כמפורט במט"מ	יח'	1.00		
		05.57.003.0040 אספקה, הובלה והתקנה של תא אביזרים טרומי מבטון בקוטר 80 ס"מ על פי המפורט במט"מ.	יח'	1.00		
		05.57.003.0060 תוספת מחיר לתא בקרה עגול בכל קוטר ובכל עומק עבור מילוי חוזר ב- CLSM כמפורט במט"מ.	יח'	1.00		

## מכבים - מים

## מכבים

רחוב ורד

דו"ח מכרז

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
05.57.003.0070	ביצוע הכנה לחיבור ביתי או לראש מערכת השקייה בקוטר 63 מ"מ כמפורט במט"מ.	יח'	7.00		
05.57.003.0080	תוספת מחיר לביצוע חיבור שעוני מים בקוטר 1/2" כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		
05.57.003.0100	תוספת מחיר לביצוע חיבור שעוני מים בקוטר 3/4" כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		
05.57.003.0110	תוספת מחיר לביצוע חיבור שעוני מים בקוטר 1" כמפורט במט"מ.	יח'	3.00		
05.57.003.0120	תוספת מחיר עבור העתקת שעון מים בקוטר 1/2" לגבול מגרש כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		
05.57.003.0130	תוספת מחיר עבור העתקת שעון מים בקוטר 3/4" לגבול מגרש כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		
05.57.003.0140	תוספת מחיר עבור העתקת שעון מים בקוטר 1" לגבול מגרש כמפורט במט"מ.	יח'	3.00		
<b>סה"כ לאביזרים בקווי מים</b>					
<b>סה"כ לקווי מים ומתקני מים</b>					
001	עבודות עפר				
002	קווי אספקת מים				
003	אביזרים בקווי מים				
<b>סה"כ</b>					
<b>סה"כ לרחוב ורד</b>					
57	קווי מים ומתקני מים				
<b>סה"כ</b>					
06	רחוב זית				
06.57	קווי מים ומתקני מים				
06.57.001	עבודות עפר				
06.57.001.0010	פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ו/או פתיחת מדרכה מאבנים משתלבות לרבות אבני שפה לצורך הנחת צנרת מים והחזרת המצב לקדמותו לפי הנחיות המט"מ ועל פי פרט סטנדרטי מס' 4-16	מ'	135.00		
<b>סה"כ לעבודות עפר</b>					
06.57.002	קווי אספקת מים				
06.57.002.0010	צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 בקוטר 63 מ"מ בדרג 10 מונחים בקרקע בכל עומק שהוא.	מ'	55.00		
06.57.002.0020	צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 בקוטר 110 מ"מ בדרג 10 (SDR 17) מונחים בקרקע בכל עומק שהוא.	מ'	80.00		
06.57.002.0040	צינורות פלדה בקוטר 2" עם עטיפה חיצונית של פוליאתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנימי של מלט צמנט, עובי דופן 5/32".	מ'	5.00		

## מכבים - מים

## מכבים

רחוב זית

דו"ח מכרז

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
06.57.002.0050	צינורות פלדה בקוטר 4" עם עטיפה חיצונית של פוליאתיילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנימי של מלט צמנט, עובי דופן 5/32".	מ'	5.00		
06.57.002.0060	הארקת יסוד מבנים ע"י חוט נחושת בחתך 25 ממ"ר במפורט במט"מ	מ'	55.00		
06.57.002.0070	הארקת יסוד מבנים ע"י חוט נחושת בחתך 35 ממ"ר במפורט במט"מ	מ'	80.00		
<b>סה"כ לקווי אספקת מים</b>					
<b>06.57.003 אביזרים בקווי מים</b>					
06.57.003.0010	אספקה, הובלה והתקנה של מגוף טריז בקוטר 4" כמפורט במט"מ.	יח'	1.00		
06.57.003.0030	אספקה, הובלה והתקנה של ברזי כיבוי אש (הידרנטים) כמפורט במט"מ	יח'	1.00		
06.57.003.0040	אספקה, הובלה והתקנה של תא אביזרים טרומי מבטון בקוטר 80 ס"מ על פי המפורט במט"מ.	יח'	1.00		
06.57.003.0060	תוספת מחיר לתא בקרה עגול בכל קוטר ובכל עומק עבור מילוי חוזר ב- CLSM כמפורט במט"מ.	יח'	1.00		
06.57.003.0070	ביצוע הכנה לחיבור ביתי או לראש מערכת השקיה בקוטר 63 מ"מ כמפורט במט"מ.	יח'	7.00		
06.57.003.0080	תוספת מחיר לביצוע חיבור שעוני מים בקוטר 1/2" כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		
06.57.003.0100	תוספת מחיר לביצוע חיבור שעוני מים בקוטר 3/4" כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		
06.57.003.0110	תוספת מחיר לביצוע חיבור שעוני מים בקוטר 1" כמפורט במט"מ.	יח'	3.00		
06.57.003.0120	תוספת מחיר עבור העתקת שעון מים בקוטר 1/2" לגבול מגרש כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		
06.57.003.0130	תוספת מחיר עבור העתקת שעון מים בקוטר 3/4" לגבול מגרש כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		
06.57.003.0140	תוספת מחיר עבור העתקת שעון מים בקוטר 1" לגבול מגרש כמפורט במט"מ.	יח'	3.00		
<b>סה"כ לאביזרים בקווי מים</b>					
<b>סה"כ לקווי מים ומתקני מים</b>					
001	עבודות עפר				
002	קווי אספקת מים				
003	אביזרים בקווי מים				
<b>סה"כ</b>					
<b>סה"כ לרחוב זית</b>					
57	קווי מים ומתקני מים				
<b>סה"כ</b>					

## מכבים - מים

## מכבים

דו"ח מכרז	רחוב זית	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
		<b>07 רחוב חרוב</b>				
		<b>07.57 קווי מים ומתקני מים</b>				
		<b>07.57.001 עבודות עפר</b>				
		07.57.001.0010 פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ו/או פתיחת מדרכה מאבנים משתלבות לרבות אבני שפה לצורך הנחת צנרת מים והחזרת המצב לקדמותו לפי הנחיות המט"מ ועל פי פרט סטנדרטי מס' 4-16	מ'	165.00		
		<b>סה"כ לעבודות עפר</b>				
		<b>07.57.002 קווי אספקת מים</b>				
		07.57.002.0010 צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 בקוטר 63 מ"מ בדרג 10 מונחים בקרקע בכל עומק שהוא.	מ'	65.00		
		07.57.002.0020 צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 בקוטר 110 מ"מ בדרג 10 (SDR 17) מונחים בקרקע בכל עומק שהוא.	מ'	100.00		
		07.57.002.0040 צינורות פלדה בקוטר 2" עם עטיפה חיצונית של פוליאתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנימי של מלט צמנט, עובי דופן 5/32.	מ'	5.00		
		07.57.002.0050 צינורות פלדה בקוטר 4" עם עטיפה חיצונית של פוליאתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנימי של מלט צמנט, עובי דופן 5/32.	מ'	5.00		
		07.57.002.0060 הארקת יסוד מבנים ע"י חוט נחושת בחתך 25 ממ"ר במפורט במט"מ	מ'	65.00		
		07.57.002.0070 הארקת יסוד מבנים ע"י חוט נחושת בחתך 35 ממ"ר במפורט במט"מ	מ'	100.00		
		<b>סה"כ לקווי אספקת מים</b>				
		<b>07.57.003 אביזרים בקווי מים</b>				
		07.57.003.0010 אספקה, הובלה והתקנה של מגוף טריז בקוטר 4" כמפורט במט"מ.	יח'	1.00		
		07.57.003.0030 אספקה, הובלה והתקנה של ברזי כיבוי אש (הידרנטים) כמפורט במט"מ	יח'	1.00		
		07.57.003.0040 אספקה, הובלה והתקנה של תא אביזרים טרומי מבטון בקוטר 80 ס"מ על פי המפורט במט"מ.	יח'	1.00		
		07.57.003.0060 תוספת מחיר לתא בקרה עגול בכל קוטר ובכל עומק עבור מילוי חוזר ב- CLSM כמפורט במט"מ.	יח'	1.00		
		07.57.003.0070 ביצוע הכנה לחיבור ביתי או לראש מערכת השקיה בקוטר 63 מ"מ כמפורט במט"מ.	יח'	7.00		
		07.57.003.0080 תוספת מחיר לביצוע חיבור שעוני מים בקוטר 1/2" כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		
		07.57.003.0100 תוספת מחיר לביצוע חיבור שעוני מים בקוטר 3/4" כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		
		07.57.003.0110 תוספת מחיר לביצוע חיבור שעוני מים בקוטר 1" כמפורט במט"מ.	יח'	3.00		
		07.57.003.0120 תוספת מחיר עבור העתקת שעון מים בקוטר 1/2" לגבול מגרש כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		
		07.57.003.0130 תוספת מחיר עבור העתקת שעון מים בקוטר 3/4" לגבול מגרש כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		



## מכבים - מים

## מכבים

דו"ח מכרז	רחוב חרוב	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
		תסופת מחיר עבור העתקת שעון מים בקוטר 1" לגבול מגרש כמפורט במט"מ.	יח'	3.00		07.57.003.0140
		<b>סה"כ לאביזרים בקווי מים</b>				
		<b>סה"כ לקווי מים ומתקני מים</b>				
		001 עבודות עפר				
		002 קווי אספקת מים				
		003 אביזרים בקווי מים				
		<b>סה"כ</b>				
		<b>סה"כ לרחוב חרוב</b>				
		57 קווי מים ומתקני מים				
		<b>סה"כ</b>				
		08 רחוב טבק				
		08.57 קווי מים ומתקני מים				
		08.57.001 עבודות עפר				
		08.57.001.0010 פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ו/או פתיחת מדרכה מאבנים משתלבות לרבות אבני שפה לצורך הנחת צנרת מים והחזרת המצב לקדמותו לפי הנחיות המט"מ ועל פי פרט סטנדרטי מס' 4-16	מ'	115.00		
		<b>סה"כ לעבודות עפר</b>				
		08.57.002 קווי אספקת מים				
		08.57.002.0010 צינורות פוליאיתילן מצולב לפי ת"י 1519 בקוטר 63 מ"מ בדרג 10 מונחים בקרקע בכל עומק שהוא.	מ'	35.00		
		08.57.002.0020 צינורות פוליאיתילן מצולב לפי ת"י 1519 בקוטר 110 מ"מ בדרג 10 (SDR 17) מונחים בקרקע בכל עומק שהוא.	מ'	80.00		
		08.57.002.0040 צינורות פלדה בקוטר 2" עם עטיפה חיצונית של פוליאיתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנימי של מלט צמנט, עובי דופן 5/32".	מ'	5.00		
		08.57.002.0050 צינורות פלדה בקוטר 4" עם עטיפה חיצונית של פוליאיתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנימי של מלט צמנט, עובי דופן 5/32".	מ'	5.00		
		08.57.002.0060 הארקת יסוד מבנים ע"י חוט נחושת בחתך 25 ממ"ר במפורט במט"מ	מ'	35.00		
		08.57.002.0070 הארקת יסוד מבנים ע"י חוט נחושת בחתך 35 ממ"ר במפורט במט"מ	מ'	80.00		
		<b>סה"כ לקווי אספקת מים</b>				

## מכבים - מים

## מכבים

רחוב טבק

דו"ח מכרז

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
<b>08.57.003</b>	<b>אביזרים בקווי מים</b>				
08.57.003.0010	אספקה, הובלה והתקנה של מגוף טריז בקוטר 4" כמפורט במט"מ.	יח'	1.00		
08.57.003.0030	אספקה, הובלה והתקנה של ברזי כיבוי אש (הידרנטים) כמפורט במט"מ	יח'	1.00		
08.57.003.0040	אספקה, הובלה והתקנה של תא אביזרים טרומי מבטון בקוטר 80 ס"מ על פי המפורט במט"מ.	יח'	1.00		
08.57.003.0060	תוספת מחיר לתא בקרה עגול בכל קוטר ובכל עומק עבור מילוי חוזר ב- CLSM כמפורט במט"מ.	יח'	1.00		
08.57.003.0070	ביצוע הכנה לחיבור ביתי או לראש מערכת השקיה בקוטר 63 מ"מ כמפורט במט"מ.	יח'	7.00		
08.57.003.0080	תוספת מחיר לביצוע חיבור שעוני מים בקוטר 1/2" כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		
08.57.003.0100	תוספת מחיר לביצוע חיבור שעוני מים בקוטר 3/4" כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		
08.57.003.0110	תוספת מחיר לביצוע חיבור שעוני מים בקוטר 1" כמפורט במט"מ.	יח'	3.00		
08.57.003.0120	תוספת מחיר עבור העתקת שעון מים בקוטר 1/2" לגבול מגרש כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		
08.57.003.0130	תוספת מחיר עבור העתקת שעון מים בקוטר 3/4" לגבול מגרש כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		
08.57.003.0140	תוספת מחיר עבור העתקת שעון מים בקוטר 1" לגבול מגרש כמפורט במט"מ.	יח'	3.00		
	<b>סה"כ לאביזרים בקווי מים</b>				
	<b>סה"כ לקווי מים ומתקני מים</b>				
	<b>001 עבודות עפר</b>				
	<b>002 קווי אספקת מים</b>				
	<b>003 אביזרים בקווי מים</b>				
	<b>סה"כ</b>				
	<b>סה"כ לרחוב טבק</b>				
	<b>57 קווי מים ומתקני מים</b>				
	<b>סה"כ</b>				
	<b>09 רחוב יערה</b>				
	<b>09.57 קווי מים ומתקני מים</b>				
	<b>09.57.001 עבודות עפר</b>				
	09.57.001.0010 פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ו/או פתיחת מדרכה מאבנים משתלבות לרבות אבני שפה לצורך הנחת צנרת מים והחזרת המצב לקדמותו לפי הנחיות המט"מ ועל פי פרט סטנדרטי מס' 4-16	מ'	130.00		
	<b>סה"כ לעבודות עפר</b>				

## מכבים - מים

## מכבים

רחוב יערה

דו"ח מכרז

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
	<b>קווי אספקת מים</b>				
09.57.002					
09.57.002.0010	צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 בקוטר 63 מ"מ בדרג 10 מונחים בקרקע בכל עומק שהוא.	מ'	40.00		
09.57.002.0020	צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 בקוטר 110 מ"מ בדרג 10 (SDR 17) מונחים בקרקע בכל עומק שהוא.	מ'	90.00		
09.57.002.0040	צינורות פלדה בקוטר 2" עם עטיפה חיצונית של פוליאתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנימי של מלט צמנט, עובי דופן 5/32".	מ'	5.00		
09.57.002.0050	צינורות פלדה בקוטר 4" עם עטיפה חיצונית של פוליאתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנימי של מלט צמנט, עובי דופן 5/32".	מ'	5.00		
09.57.002.0060	הארקת יסוד מבנים ע"י חוט נחושת בחתך 25 ממ"ר במפורט במט"מ	מ'	40.00		
09.57.002.0070	הארקת יסוד מבנים ע"י חוט נחושת בחתך 35 ממ"ר במפורט במט"מ	מ'	90.00		
	<b>סה"כ לקווי אספקת מים</b>				
	<b>אביזרים בקווי מים</b>				
09.57.003					
09.57.003.0010	אספקה, הובלה והתקנה של מגוף טריז בקוטר 4" כמפורט במט"מ.	יח'	1.00		
09.57.003.0030	אספקה, הובלה והתקנה של ברזי כיבוי אש (הידרנטים) כמפורט במט"מ	יח'	1.00		
09.57.003.0040	אספקה, הובלה והתקנה של תא אביזרים טרומי מבטון בקוטר 80 ס"מ על פי המפורט במט"מ.	יח'	1.00		
09.57.003.0060	תוספת מחיר לתא בקרה עגול בכל קוטר ובכל עומק עבור מילוי חוזר ב- CLSM כמפורט במט"מ.	יח'	1.00		
09.57.003.0070	ביצוע הכנה לחיבור ביתי או לראש מערכת השקיה בקוטר 63 מ"מ כמפורט במט"מ.	יח'	7.00		
09.57.003.0080	תוספת מחיר לביצוע חיבור שעוני מים בקוטר 1/2" כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		
09.57.003.0100	תוספת מחיר לביצוע חיבור שעוני מים בקוטר 3/4" כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		
09.57.003.0110	תוספת מחיר לביצוע חיבור שעוני מים בקוטר 1" כמפורט במט"מ.	יח'	3.00		
09.57.003.0120	תוספת מחיר עבור העתקת שעון מים בקוטר 1/2" לגבול מגרש כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		
09.57.003.0130	תוספת מחיר עבור העתקת שעון מים בקוטר 3/4" לגבול מגרש כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		
09.57.003.0140	תוספת מחיר עבור העתקת שעון מים בקוטר 1" לגבול מגרש כמפורט במט"מ.	יח'	3.00		
	<b>סה"כ לאביזרים בקווי מים</b>				
	<b>סה"כ לקווי מים ומתקני מים</b>				
	<b>001 עבודות עפר</b>				
	<b>002 קווי אספקת מים</b>				
	<b>003 אביזרים בקווי מים</b>				

**מכבים - מים**  
**מכבים**

דו"ח מכרז	רחוב יערה	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
		<b>סה"כ</b>				
		<b>סה"כ לרחוב יערה</b>				
		<b>57 קווי מים ומתקני מים</b>				
		<b>סה"כ</b>				
		<b>10 רחוב כלנית</b>				
		<b>10.57 קווי מים ומתקני מים</b>				
		<b>10.57.001 עבודות עפר</b>				
		10.57.001.0010 פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ו/או פתיחת מדרכה מאבנים משתלבות לרבות אבני שפה לצורך הנחת צנרת מים והחזרת המצב לקדמותו לפי הנחיות המט"מ ועל פי פרט סטנדרטי מס' 4-16	מ'	125.00		
		<b>סה"כ לעבודות עפר</b>				
		<b>10.57.002 קווי אספקת מים</b>				
		10.57.002.0010 צינורות פוליאיתילן מצולב לפי ת"י 1519 בקוטר 63 מ"מ בדרג 10 מונחים בקרקע בכל עומק שהוא.	מ'	45.00		
		10.57.002.0020 צינורות פוליאיתילן מצולב לפי ת"י 1519 בקוטר 110 מ"מ בדרג 10 (SDR 17) מונחים בקרקע בכל עומק שהוא.	מ'	80.00		
		10.57.002.0040 צינורות פלדה בקוטר 2" עם עטיפה חיצונית של פוליאיתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנימי של מלט צמנט, עובי דופן 5/32".	מ'	5.00		
		10.57.002.0050 צינורות פלדה בקוטר 4" עם עטיפה חיצונית של פוליאיתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנימי של מלט צמנט, עובי דופן 5/32".	מ'	5.00		
		10.57.002.0060 הארקת יסוד מבנים ע"י חוט נחושת בחתך 25 ממ"ר במפורט במט"מ	מ'	45.00		
		10.57.002.0070 הארקת יסוד מבנים ע"י חוט נחושת בחתך 35 ממ"ר במפורט במט"מ	מ'	80.00		
		<b>סה"כ לקווי אספקת מים</b>				
		<b>10.57.003 אביזרים בקווי מים</b>				
		10.57.003.0010 אספקה, הובלה והתקנה של מגוף טריז בקוטר 4" כמפורט במט"מ.	יח'	1.00		
		10.57.003.0030 אספקה, הובלה והתקנה של ברזי כיבוי אש (הידרנטים) כמפורט במט"מ	יח'	1.00		
		10.57.003.0040 אספקה, הובלה והתקנה של תא אביזרים טרומי מבטון בקוטר 80 ס"מ על פי המפורט במט"מ.	יח'	1.00		
		10.57.003.0060 תוספת מחיר לתא בקרה עגול בכל קוטר ובכל עומק עבור מילוי חוזר ב- CLSM כמפורט במט"מ.	יח'	1.00		

## מכבים - מים

## מכבים

רחוב כלנית

דו"ח מכרז

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
10.57.003.0070	ביצוע הכנה לחיבור ביתי או לראש מערכת השקייה בקוטר 63 מ"מ כמפורט במט"מ.	יח'	7.00		
10.57.003.0080	תוספת מחיר לביצוע חיבור שעוני מים בקוטר 1/2" כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		
10.57.003.0100	תוספת מחיר לביצוע חיבור שעוני מים בקוטר 3/4" כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		
10.57.003.0110	תוספת מחיר לביצוע חיבור שעוני מים בקוטר 1" כמפורט במט"מ.	יח'	3.00		
10.57.003.0120	תוספת מחיר עבור העתקת שעון מים בקוטר 1/2" לגבול מגרש כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		
10.57.003.0130	תוספת מחיר עבור העתקת שעון מים בקוטר 3/4" לגבול מגרש כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		
10.57.003.0140	תוספת מחיר עבור העתקת שעון מים בקוטר 1" לגבול מגרש כמפורט במט"מ.	יח'	3.00		
<b>סה"כ לאביזרים בקווי מים</b>					
<b>סה"כ לקווי מים ומתקני מים</b>					
001	עבודות עפר				
002	קווי אספקת מים				
003	אביזרים בקווי מים				
<b>סה"כ</b>					
<b>סה"כ לרחוב כלנית</b>					
57	קווי מים ומתקני מים				
<b>סה"כ</b>					
11	רחוב לוטוס				
11.57	קווי מים ומתקני מים				
11.57.001	עבודות עפר				
11.57.001.0010	פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ו/או פתיחת מדרכה מאבנים משתלבות לרבות אבני שפה לצורך הנחת צנרת מים והחזרת המצב לקדמותו לפי הנחיות המט"מ ועל פי פרט סטנדרטי מס' 4-16	מ'	145.00		
<b>סה"כ לעבודות עפר</b>					
11.57.002	קווי אספקת מים				
11.57.002.0010	צינורות פוליאיתילן מצולב לפי ת"י 1519 בקוטר 63 מ"מ בדרג 10 מונחים בקרקע בכל עומק שהוא.	מ'	45.00		
11.57.002.0020	צינורות פוליאיתילן מצולב לפי ת"י 1519 בקוטר 110 מ"מ בדרג 10 (SDR 17) מונחים בקרקע בכל עומק שהוא.	מ'	100.00		
11.57.002.0040	צינורות פלדה בקוטר 2" עם עטיפה חיצונית של פוליאיתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנימי של מלט צמנט, עובי דופן 5/32".	מ'	5.00		

## מכבים - מים

## מכבים

רחוב לוטוס

דו"ח מכרז

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
11.57.002.0050	צינורות פלדה בקוטר 4" עם עטיפה חיצונית של פוליאאתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנימי של מלט צמנט, עובי דופן 5/32.	מ'	5.00		
11.57.002.0060	הארקת יסוד מבנים ע"י חוט נחושת בחתך 25 ממ"ר במפורט במט"מ	מ'	45.00		
11.57.002.0070	הארקת יסוד מבנים ע"י חוט נחושת בחתך 35 ממ"ר במפורט במט"מ	מ'	100.00		
<b>סה"כ לקווי אספקת מים</b>					
<b>11.57.003</b>	<b>אביזרים בקווי מים</b>				
11.57.003.0010	אספקה, הובלה והתקנה של מגוף טריז בקוטר 4" כמפורט במט"מ.	יח'	1.00		
11.57.003.0030	אספקה, הובלה והתקנה של ברזי כיבוי אש (הידרנטים) כמפורט במט"מ	יח'	1.00		
11.57.003.0040	אספקה, הובלה והתקנה של תא אביזרים טרומי מבטון בקוטר 80 ס"מ על פי המפורט במט"מ.	יח'	1.00		
11.57.003.0060	תוספת מחיר לתא בקרה עגול בכל קוטר ובכל עומק עבור מילוי חוזר ב- CLSM כמפורט במט"מ.	יח'	1.00		
11.57.003.0070	ביצוע הכנה לחיבור ביתי או לראש מערכת השקיה בקוטר 63 מ"מ כמפורט במט"מ.	יח'	7.00		
11.57.003.0080	תוספת מחיר לביצוע חיבור שעוני מים בקוטר 1/2" כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		
11.57.003.0100	תוספת מחיר לביצוע חיבור שעוני מים בקוטר 3/4" כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		
11.57.003.0110	תוספת מחיר לביצוע חיבור שעוני מים בקוטר 1" כמפורט במט"מ.	יח'	3.00		
11.57.003.0120	תוספת מחיר עבור העתקת שעון מים בקוטר 1/2" לגבול מגרש כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		
11.57.003.0130	תוספת מחיר עבור העתקת שעון מים בקוטר 3/4" לגבול מגרש כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		
11.57.003.0140	תוספת מחיר עבור העתקת שעון מים בקוטר 1" לגבול מגרש כמפורט במט"מ.	יח'	3.00		
<b>סה"כ לאביזרים בקווי מים</b>					
<b>סה"כ לקווי מים ומתקני מים</b>					
	001 עבודות עפר				
	002 קווי אספקת מים				
	003 אביזרים בקווי מים				
<b>סה"כ</b>					
<b>סה"כ לרחוב לוטוס</b>					
	57 קווי מים ומתקני מים				
<b>סה"כ</b>					

## מכבים - מים

## מכבים

רחוב לוטוס

דו"ח מכרז

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
	<b>רח' גרופית</b>				
	<b>12</b>				
	<b>קווי מים ומתקני מים</b>				
	<b>12.57</b>				
	<b>עבודות עפר</b>				
	<b>12.57.001</b>				
	פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ו/או פתיחת מדרכה מאבנים משתלבות לרבות אבני שפה לצורך הנחת צנרת מים והחזרת המצב לקדמותו על פי פרט סטנדרטי מס' 4-16	מ"ר	520.00		
	<b>סה"כ לעבודות עפר</b>				
	<b>קווי אספקת מים</b>				
	<b>12.57.002</b>				
	אספקה, הובלה חפירה ו/או חציבה והנחה צינורות פוליאיתילן מצולב לפי ת"י 1519 בקוטר 63 מ"מ בדרג 15 (SDR 17) מונחים בקרקע בכל עומק שהוא. כולל מילוי חוזר, כולל ריפוד ועטיפת חול, על פי פרט 4-16, מונחים בקרקע בכל עומק שהוא.	מ'	100.00		
	צינורות כנ"ל אך בקוטר 75 מ"מ.	מ'	80.00		
	צינורות כנ"ל, אך בקוטר 110 מ"מ בדרג 10.	מ'	340.00		
	אספקה, הובלה חפירה ו/או חציבה והנחה של צינורות פלדה לריתוך 2", עובי דופן 5.36 מ"מ עם ציפוי פנימי של מלט ועטיפה חיזונית של פוליאיתילן שחול. כולל מילוי חוזר, כולל ריפוד ועטיפת חול, על פי פרט 4-16, מונחים בקרקע בכל עומק שהוא.	מ'	5.00		
	צינורות כנ"ל, אך בקוטר 4" ועובי דופן 5/32.	מ'	5.00		
	התחברות בין קו מים חדש מפוליאיתילן מצולב בקוטר 110 מ"מ לקו מים קיים מפלדה.	יח'	1.00		
	הארקת יסוד מבנים ע"י חוט נחושת בחתך 25 ממ"ר.	מ'	100.00		
	הארקת יסוד מבנים ע"י חוט נחושת בחתך 35 ממ"ר.	מ'	150.00		
	<b>סה"כ לקווי אספקת מים</b>				
	<b>אביזרים בקווי מים</b>				
	<b>12.57.003</b>				
	אספקה, הובלה והתקנה, כולל אוגנים נגדיים ודרסר מעוגן, של מגוף טריז בקוטר 4" דוגמת דגם TRS תוצרת "רפאלי".	יח'	1.00		
	אספקה, הובלה והתקנה של ברז כיבוי אש בודד בקוטר 3" עם זקף בקוטר 4" דוגמת דגם 6 של חברת "פומס" לפי פרט מתאים.	יח'	1.00		
	אספקה, הובלה והתקנה של תא אביזרים טרומי מבטון בקוטר 80 ס"מ על פי פרט מתאים.	יח'	1.00		
	תוספת מחיר לתא בקרה עגול בכל קוטר ובכל עומק עבור מילוי חוזר ב- CLSM.	יח'	1.00		
	ביצוע הכנה לחיבור ביתי או לראש מערכת השקיה בקוטר 63 מ"מ לפי פרט מתאים.	יח'	10.00		
	תוספת מחיר לביצוע חיבור שעוני מים בקוטר 1/2".	יח'	3.00		
	תוספת מחיר לביצוע חיבור שעוני מים בקוטר 3/4".	יח'	3.00		
	תוספת מחיר לביצוע חיבור שעוני מים בקוטר 1".	יח'	2.00		

## מכבים - מים

## מכבים

דו"ח מכרז	רח' גרופית	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
		תוספת מחיר עבור העתקת שעון מים בקוטר "1/2 לגבול מגרש לפי פרט מתאים.	יח'	1.00		12.57.003.0120
		תוספת מחיר עבור העתקת שעון מים בקוטר "3/4 לגבול מגרש לפי פרט מתאים.	יח'	1.00		12.57.003.0130
		תוספת מחיר עבור העתקת שעון מים בקוטר "1 לגבול מגרש לפי פרט מתאים.	יח'	1.00		12.57.003.0140
		<b>סה"כ לאביזרים בקווי מים</b>				
		<b>סה"כ לקווי מים ומתקני מים</b>				
		001 עבודות עפר				
		002 קווי אספקת מים				
		003 אביזרים בקווי מים				
		<b>סה"כ</b>				
		<b>סה"כ לרח' גרופית</b>				
		57 קווי מים ומתקני מים				
		<b>סה"כ</b>				
		<b>רחוב נופר</b>				
		<b>קווי מים ומתקני מים</b>				
		<b>עבודות עפר</b>				
		14.57.001.0010 פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ו/או פתיחת מדרכה מאבנים משתלבות לרבות אבני שפה לצורך הנחת צנרת מים והחזרת המצב לקדמותו לפי הנחיות המט"מ ועל פי פרט סטנדרטי מס' 4-16	מ'	140.00		14.57.001.0010
		<b>סה"כ לעבודות עפר</b>				
		<b>קווי אספקת מים</b>				
		14.57.002.0010 צינורות פוליאיתילן מצולב לפי ת"י 1519 בקוטר 63 מ"מ בדרג 10 מונחים בקרקע בכל עומק שהוא.	מ'	60.00		14.57.002.0010
		14.57.002.0020 צינורות פוליאיתילן מצולב לפי ת"י 1519 בקוטר 110 מ"מ בדרג 10 (SDR 17) מונחים בקרקע בכל עומק שהוא.	מ'	65.00		14.57.002.0020
		14.57.002.0040 צינורות פלדה בקוטר "2 עם עטיפה חיצונית של פוליאיתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנימי של מלט צמנט, עובי דופן "5/32.	מ'	5.00		14.57.002.0040
		14.57.002.0050 צינורות פלדה בקוטר "4 עם עטיפה חיצונית של פוליאיתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנימי של מלט צמנט, עובי דופן "5/32.	מ'	5.00		14.57.002.0050
		14.57.002.0060 הארקת יסוד מבנים ע"י חוט נחושת בחתך 25 מ"מ במפורט במט"מ	מ'	60.00		14.57.002.0060



## מכבים - מים

## מכבים

רחוב נופר

דו"ח מכרז

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
14.57.002.0070	הארקת יסוד מבנים ע"י חוט נחושת בחתך 35 ממ"ר במפורט במט"מ	מ'	65.00		
<b>סה"כ לקווי אספקת מים</b>					
<b>14.57.003</b>	<b>אביזרים בקווי מים</b>				
14.57.003.0010	אספקה, הובלה והתקנה של מגוף טריז בקוטר 4" כמפורט במט"מ.	יח'	1.00		
14.57.003.0030	אספקה, הובלה והתקנה של ברזי כיבוי אש (הידרנטים) כמפורט במט"מ	יח'	1.00		
14.57.003.0040	אספקה, הובלה והתקנה של תא אביזרים טרומי מבטון בקוטר 80 ס"מ על פי המפורט במט"מ.	יח'	1.00		
14.57.003.0060	תוספת מחיר לתא בקרה עגול בכל קוטר ובכל עומק עבור מילוי חוזר ב- CLSM כמפורט במט"מ.	יח'	1.00		
14.57.003.0070	ביצוע הכנה לחיבור ביתי או לראש מערכת השקיה בקוטר 63 מ"מ כמפורט במט"מ.	יח'	7.00		
14.57.003.0080	תוספת מחיר לביצוע חיבור שעוני מים בקוטר 1/2" כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		
14.57.003.0100	תוספת מחיר לביצוע חיבור שעוני מים בקוטר 3/4" כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		
14.57.003.0110	תוספת מחיר לביצוע חיבור שעוני מים בקוטר 1" כמפורט במט"מ.	יח'	3.00		
14.57.003.0120	תוספת מחיר עבור העתקת שעון מים בקוטר 1/2" לגבול מגרש כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		
14.57.003.0130	תוספת מחיר עבור העתקת שעון מים בקוטר 3/4" לגבול מגרש כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		
14.57.003.0140	תוספת מחיר עבור העתקת שעון מים בקוטר 1" לגבול מגרש כמפורט במט"מ.	יח'	3.00		
<b>סה"כ לאביזרים בקווי מים</b>					
<b>סה"כ לקווי מים ומתקני מים</b>					
001	עבודות עפר				
002	קווי אספקת מים				
003	אביזרים בקווי מים				
<b>סה"כ</b>					
<b>סה"כ לרחוב נופר</b>					
57	קווי מים ומתקני מים				
<b>סה"כ</b>					
15	רחוב סיפן				
15.57	קווי מים ומתקני מים				
15.57.001	עבודות עפר				

## מכבים - מים

## מכבים

דו"ח מכרז	רחוב סיפן	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
		15.57.001.0010 פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ו/או פתיחת מדרכה מאבנים משתלבות לרבות אבני שפה לצורך הנחת צנרת מים והחזרת המצב לקדמותו לפי הנחיות המט"מ ועל פי פרט סטנדרטי מס' 4-16	מ'	200.00		
		<b>סה"כ לעבודות עפר</b>				
		<b>15.57.002 קווי אספקת מים</b>				
		15.57.002.0010 צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 בקוטר 63 מ"מ בדרג 10 מונחים בקרקע בכל עומק שהוא.	מ'	50.00		
		15.57.002.0020 צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 בקוטר 110 מ"מ בדרג 10 (SDR 17) מונחים בקרקע בכל עומק שהוא.	מ'	125.00		
		15.57.002.0040 צינורות פלדה בקוטר 2" עם עטיפה חיצונית של פוליאתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנימי של מלט צמנט, עובי דופן 5/32".	מ'	5.00		
		15.57.002.0050 צינורות פלדה בקוטר 4" עם עטיפה חיצונית של פוליאתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנימי של מלט צמנט, עובי דופן 5/32".	מ'	5.00		
		15.57.002.0060 הארקת יסוד מבנים ע"י חוט נחושת בחתך 25 ממ"ר במפורט במט"מ	מ'	50.00		
		15.57.002.0070 הארקת יסוד מבנים ע"י חוט נחושת בחתך 35 ממ"ר במפורט במט"מ	מ'	125.00		
		<b>סה"כ לקווי אספקת מים</b>				
		<b>15.57.003 אביזרים בקווי מים</b>				
		15.57.003.0010 אספקה, הובלה והתקנה של מגוף טריז בקוטר 4" כמפורט במט"מ.	יח'	1.00		
		15.57.003.0030 אספקה, הובלה והתקנה של ברזי כיבוי אש (הידרנטים) כמפורט במט"מ	יח'	1.00		
		15.57.003.0040 אספקה, הובלה והתקנה של תא אביזרים טרומי מבטון בקוטר 80 ס"מ על פי המפורט במט"מ.	יח'	1.00		
		15.57.003.0060 תוספת מחיר לתא בקרה עגול בכל קוטר ובכל עומק עבור מילוי חוזר ב- CLSM כמפורט במט"מ.	יח'	1.00		
		15.57.003.0070 ביצוע הכנה לחיבור ביתי או לראש מערכת השקיה בקוטר 63 מ"מ כמפורט במט"מ.	יח'	7.00		
		15.57.003.0080 תוספת מחיר לביצוע חיבור שעוני מים בקוטר 1/2" כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		
		15.57.003.0100 תוספת מחיר לביצוע חיבור שעוני מים בקוטר 3/4" כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		
		15.57.003.0110 תוספת מחיר לביצוע חיבור שעוני מים בקוטר 1" כמפורט במט"מ.	יח'	3.00		
		15.57.003.0120 תוספת מחיר עבור העתקת שעון מים בקוטר 1/2" לגבול מגרש כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		
		15.57.003.0130 תוספת מחיר עבור העתקת שעון מים בקוטר 3/4" לגבול מגרש כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		
		15.57.003.0140 תוספת מחיר עבור העתקת שעון מים בקוטר 1" לגבול מגרש כמפורט במט"מ.	יח'	3.00		
		<b>סה"כ לאביזרים בקווי מים</b>				

**מכבים - מים**  
**מכבים**

דו"ח מכרז	רחוב סיפן	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
		<b>סה"כ לקווי מים ומתקני מים</b>				
		001 עבודות עפר				
		002 קווי אספקת מים				
		003 אביזרים בקווי מים				
		<b>סה"כ</b>				
		<b>סה"כ לרחוב סיפן</b>				
		57 קווי מים ומתקני מים				
		<b>סה"כ</b>				
		<b>16 רחוב ערבה</b>				
		16.57 <b>קווי מים ומתקני מים</b>				
		16.57.001 <b>עבודות עפר</b>				
		16.57.001.0010 פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ו/או פתיחת מדרכה מאבנים משתלבות לרבות אבני שפה לצורך הנחת צנרת מים והחזרת המצב לקדמותו לפי הנחיות המט"מ ועל פי פרט סטנדרטי מס' 4-16	מ'	135.00		
		<b>סה"כ לעבודות עפר</b>				
		<b>16.57.002 קווי אספקת מים</b>				
		16.57.002.0010 צינורות פוליאיתילן מצולב לפי ת"י 1519 בקוטר 63 מ"מ בדרג 10 מונחים בקרקע בכל עומק שהוא.	מ'	55.00		
		16.57.002.0020 צינורות פוליאיתילן מצולב לפי ת"י 1519 בקוטר 110 מ"מ בדרג 10 (SDR 17) מונחים בקרקע בכל עומק שהוא.	מ'	65.00		
		16.57.002.0040 צינורות פלדה בקוטר 2" עם עטיפה חיצונית של פוליאיתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנימי של מלט צמנט, עובי דופן 5/32".	מ'	5.00		
		16.57.002.0050 צינורות פלדה בקוטר 4" עם עטיפה חיצונית של פוליאיתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנימי של מלט צמנט, עובי דופן 5/32".	מ'	5.00		
		16.57.002.0060 הארקת יסוד מבנים ע"י חוט נחושת בחתך 25 ממ"ר במפורט במט"מ	מ'	55.00		
		16.57.002.0070 הארקת יסוד מבנים ע"י חוט נחושת בחתך 35 ממ"ר במפורט במט"מ	מ'	65.00		
		<b>סה"כ לקווי אספקת מים</b>				
		<b>16.57.003 אביזרים בקווי מים</b>				
		16.57.003.0010 אספקה, הובלה והתקנה של מגוף טריז בקוטר 4" כמפורט במט"מ.	יח'	1.00		
		16.57.003.0030 אספקה, הובלה והתקנה של ברזי כיבוי אש (הידרנטים) כמפורט במט"מ	יח'	1.00		

**מכבים - מים**  
**מכבים**

רחוב ערבה

דו"ח מכרז

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
16.57.003.0040	אספקה, הובלה והתקנה של תא אביזרים טרומי מבטון בקוטר 80 ס"מ על פי המפורט במט"מ.	יח'	1.00		
16.57.003.0060	תוספת מחיר לתא בקרה עגול בכל קוטר ובכל עומק עבור מילוי חוזר ב- CLSM כמפורט במט"מ.	יח'	1.00		
16.57.003.0070	ביצוע הכנה לחיבור ביתי או לראש מערכת השקייה בקוטר 63 מ"מ כמפורט במט"מ.	יח'	7.00		
16.57.003.0080	תוספת מחיר לביצוע חיבור שעוני מים בקוטר 1/2" כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		
16.57.003.0100	תוספת מחיר לביצוע חיבור שעוני מים בקוטר 3/4" כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		
16.57.003.0110	תוספת מחיר לביצוע חיבור שעוני מים בקוטר 1" כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		
16.57.003.0120	תוספת מחיר עבור העתקת שעון מים בקוטר 1/2" לגבול מגרש כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		
16.57.003.0130	תוספת מחיר עבור העתקת שעון מים בקוטר 3/4" לגבול מגרש כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		
16.57.003.0140	תוספת מחיר עבור העתקת שעון מים בקוטר 1" לגבול מגרש כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		
<b>סה"כ לאביזרים בקווי מים</b>					
<b>סה"כ לקווי מים ומתקני מים</b>					
	001	עבודות עפר			
	002	קווי אספקת מים			
	003	אביזרים בקווי מים			
<b>סה"כ</b>					
<b>סה"כ לרחוב ערבה</b>					
	57	קווי מים ומתקני מים			
<b>סה"כ</b>					
	17	<b>רחוב קיסוס</b>			
	17.57	<b>קווי מים ומתקני מים</b>			
	17.57.001	<b>עבודות עפר</b>			
	17.57.001.0010	מ'	140.00		פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ו/או פתיחת מדרכה מאבנים משתלבות לרבות אבני שפה לצורך הנחת צנרת מים והחזרת המצב לקדמותו לפי הנחיות המט"מ ועל פי פרט סטנדרטי מס' 4-16
<b>סה"כ לעבודות עפר</b>					
	17.57.002	<b>קווי אספקת מים</b>			
	17.57.002.0010	מ'	50.00		צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 בקוטר 63 מ"מ בדרג 10 מונחים בקרקע בכל עומק שהוא.

## מכבים - מים

## מכבים

רחוב קיסוס

דו"ח מכרז

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
17.57.002.0020	צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 בקוטר 110 מ"מ בדרג 10 (SDR 17) מונחים בקרקע בכל עומק שהוא.	מ'	75.00		
17.57.002.0040	צינורות פלדה בקוטר 2" עם עטיפה חיצונית של פוליאתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנימי של מלט צמנט, עובי דופן 5/32".	מ'	5.00		
17.57.002.0050	צינורות פלדה בקוטר 4" עם עטיפה חיצונית של פוליאתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנימי של מלט צמנט, עובי דופן 5/32".	מ'	5.00		
17.57.002.0060	הארקת יסוד מבנים ע"י חוט נחושת בחתך 25 ממ"ר במפורט במט"מ	מ'	50.00		
17.57.002.0070	הארקת יסוד מבנים ע"י חוט נחושת בחתך 35 ממ"ר במפורט במט"מ	מ'	75.00		
<b>סה"כ לקווי אספקת מים</b>					
<b>17.57.003</b>	<b>אביזרים בקווי מים</b>				
17.57.003.0010	אספקה, הובלה והתקנה של מגוף טריז בקוטר 4" כמפורט במט"מ.	יח'	1.00		
17.57.003.0030	אספקה, הובלה והתקנה של ברזי כיבוי אש (הידרנטים) כמפורט במט"מ	יח'	1.00		
17.57.003.0040	אספקה, הובלה והתקנה של תא אביזרים טרומי מבטון בקוטר 80 ס"מ על פי המפורט במט"מ.	יח'	1.00		
17.57.003.0060	תוספת מחיר לתא בקרה עגול בכל קוטר ובכל עומק עבור מילוי חוזר ב- CLSM כמפורט במט"מ.	יח'	1.00		
17.57.003.0070	ביצוע הכנה לחיבור ביתי או לראש מערכת השקייה בקוטר 63 מ"מ כמפורט במט"מ.	יח'	7.00		
17.57.003.0080	תוספת מחיר לביצוע חיבור שעוני מים בקוטר 1/2" כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		
17.57.003.0100	תוספת מחיר לביצוע חיבור שעוני מים בקוטר 3/4" כמפורט במט"מ.	יח'	3.00		
17.57.003.0110	תוספת מחיר לביצוע חיבור שעוני מים בקוטר 1" כמפורט במט"מ.	יח'	3.00		
17.57.003.0120	תוספת מחיר עבור העתקת שעון מים בקוטר 1/2" לגבול מגרש כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		
17.57.003.0130	תוספת מחיר עבור העתקת שעון מים בקוטר 3/4" לגבול מגרש כמפורט במט"מ.	יח'	3.00		
17.57.003.0140	תוספת מחיר עבור העתקת שעון מים בקוטר 1" לגבול מגרש כמפורט במט"מ.	יח'	3.00		
<b>סה"כ לאביזרים בקווי מים</b>					
<b>סה"כ לקווי מים ומתקני מים</b>					
	<b>001 עבודות עפר</b>				
	<b>002 קווי אספקת מים</b>				
	<b>003 אביזרים בקווי מים</b>				
<b>סה"כ</b>					

**מכבים - מים**  
**מכבים**

דו"ח מכרז	סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	רצוב קיסוס	סעיף
					<b>סה"כ לרצוב קיסוס</b>		
					<b>קווי מים ומתקני מים</b>		<b>57</b>
					<b>סה"כ</b>		
					<b>רצוב רימון</b>		<b>18</b>
					<b>קווי מים ומתקני מים</b>		<b>18.57</b>
					<b>עבודות עפר</b>		<b>18.57.001</b>
					פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ו/או פתיחת מדרכה מאבנים משתלבות לרבות אבני שפה לצורך הנחת צנרת מים והחזרת המצב לקדמותו לפי הנחיות המט"מ ועל פי פרט סטנדרטי מס' 4-16		18.57.001.0010
		135.00		מ'			
					<b>סה"כ לעבודות עפר</b>		
					<b>קווי אספקת מים</b>		<b>18.57.002</b>
					צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 בקוטר 63 מ"מ בדרג 10 מונחים בקרקע בכל עומק שהוא.		18.57.002.0010
		65.00		מ'			
					צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 בקוטר 110 מ"מ בדרג 10 (SDR 17) מונחים בקרקע בכל עומק שהוא.		18.57.002.0020
		70.00		מ'			
					צינורות פלדה בקוטר 2" עם עטיפה חיצונית של פוליאתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנימי של מלט צמנט, עובי דופן 5/32".		18.57.002.0040
		5.00		מ'			
					צינורות פלדה בקוטר 4" עם עטיפה חיצונית של פוליאתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנימי של מלט צמנט, עובי דופן 5/32".		18.57.002.0050
		5.00		מ'			
					הארקת יסוד מבנים ע"י חוט נחושת בחתך 25 ממ"ר במפורט במט"מ		18.57.002.0060
		65.00		מ'			
					הארקת יסוד מבנים ע"י חוט נחושת בחתך 35 ממ"ר במפורט במט"מ		18.57.002.0070
		70.00		מ'			
					<b>סה"כ לקווי אספקת מים</b>		
					<b>אביזרים בקווי מים</b>		<b>18.57.003</b>
					אספקה, הובלה והתקנה של מגוף טריז בקוטר 4" כמפורט במט"מ.		18.57.003.0010
		1.00		יח'			
					אספקה, הובלה והתקנה של ברזי כיבוי אש (הידרנטים) כמפורט במט"מ		18.57.003.0030
		1.00		יח'			
					אספקה, הובלה והתקנה של תא אביזרים טרומי מבטון בקוטר 80 ס"מ על פי המפורט במט"מ.		18.57.003.0040
		1.00		יח'			
					תוספת מחיר לתא בקרה עגול בכל קוטר ובכל עומק עבור מילוי חוזר ב- CLSM כמפורט במט"מ.		18.57.003.0060
		1.00		יח'			
					ביצוע הכנה לחיבור ביתי או לראש מערכת השקייה בקוטר 63 מ"מ כמפורט במט"מ.		18.57.003.0070
		7.00		יח'			
					תוספת מחיר לביצוע חיבור שעוני מים בקוטר 1/2" כמפורט במט"מ.		18.57.003.0080
		2.00		יח'			
					תוספת מחיר לביצוע חיבור שעוני מים בקוטר 3/4" כמפורט במט"מ.		18.57.003.0100
		2.00		יח'			

**מכבים - מים****מכבים**

רחוב רימון

דו"ח מכרז

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
18.57.003.0110	תוספת מחיר לביצוע חיבור שעוני מים בקוטר 1" כמפורט במט"מ.	יח'	3.00		
18.57.003.0120	תוספת מחיר עבור העתקת שעון מים בקוטר 1/2" לגבול מגרש כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		
18.57.003.0130	תוספת מחיר עבור העתקת שעון מים בקוטר 3/4" לגבול מגרש כמפורט במט"מ.	יח'	2.00		
18.57.003.0140	תוספת מחיר עבור העתקת שעון מים בקוטר 1" לגבול מגרש כמפורט במט"מ.	יח'	3.00		
	<b>סה"כ לאביזרים בקווי מים</b>				
	<b><u>סה"כ לקווי מים ומתקני מים</u></b>				
001	עבודות עפר				
002	קווי אספקת מים				
003	אביזרים בקווי מים				
	<b>סה"כ</b>				
	<b><u>סה"כ לרחוב רימון</u></b>				
57	קווי מים ומתקני מים				
	<b>סה"כ</b>				

**מכבים - מים**

**מכבים**

דו"ח מכרז

סה"כ למכבים - מים

**סה"כ למכבים - מים**

- 01 רחוב אורן
- 02 רחוב בוסתן
- 03 רחוב גפן
- 05 רחוב ורד
- 06 רחוב זית
- 07 רחוב חרוב
- 08 רחוב טבק
- 09 רחוב יערה
- 10 רחוב כלנית
- 11 רחוב לוטוס
- 12 רח' גרופית
- 14 רחוב נופר
- 15 רחוב סיפן
- 16 רחוב ערבה
- 17 רחוב קיסוס
- 18 רחוב רימון

16.00%

סה"כ

מע"מ

סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:

מדד מכרז/הצעה:

חותמת:

חתימה:

חותמת:

חתימה: